

FABBRICATO in CONDOMINIO sito in Genova, Piazza de Marini civico 3

Dettaglio Costi Restauro muretto paraneve e sottocornicione angolo P.zza 5 Lampadi

ALLEGATO UNICO

<i>rif. capitolato</i>	<i>Descrizione dei lavori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità PRESUNTE</i>	<i>Prezzo unitario di offerta</i>	<i>Costo Totale con PREZZI</i>
1.00	Impianto di cantiere				<i>compreso</i>
1.01	Ponteggi e antifurto per i lavori descritti				
	<i>ponteggiatura a servizio perimetrazione esterna copertura con servizio al cornicione con ponte, sottoponte e piedritti poggianti su strada, come da schema per la durata di 1 mese</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>	€ <i>870,00</i>	€ <i>8.700,00</i>
	Impianto d'allarm e anti intrusione (montaggio, nolo, smontaggio, etc.) a protezione completa di ogni piedritto	<i>n°</i>	<i>3</i>	€ <i>266,67</i>	€ <i>800,00</i>
Totale parziale					€ 9.500,00
Restauro conservativo muretto paraneve					
<i>NP1</i>	<i>cuci e scuci parapetto per posa lastra piombo</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>	€ <i>77,38</i>	€ <i>773,79</i>
<i>NP2</i>	<i>fornitura in opera lastra piombo</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>	€ <i>213,89</i>	€ <i>2.138,93</i>
<i>NP3</i>	<i>rifacimento intonaco parapetto</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>	€ <i>94,36</i>	€ <i>1.887,29</i>
<i>NP4</i>	<i>tinteggio silossanico parapetto esterno</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>	€ <i>40,00</i>	€ <i>800,00</i>
Totale parziale					€ 5.600,00
1.05.7 Restauro conservativo dell'intradosso del cornicione					
<i>1.05.7.1</i>	<i>demolizione dell'intonaco fino alla struttura del cornicione</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>	€ <i>59,28</i>	€ <i>592,83</i>
<i>1.05.7.2</i>	<i>scopertura del ferro di armatura ed il suo trattamento</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>	€ <i>66,12</i>	€ <i>661,24</i>
<i>1.05.7.3</i>	<i>l'apertura e chiusura con intonaco delle crepature</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>	€ <i>66,12</i>	€ <i>661,24</i>
<i>1.05.7.4</i>	<i>ricostruzione a rappezzo di intonaco sia liscio che lavorato</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>	€ <i>85,50</i>	€ <i>855,05</i>
1.07	Finitura facciate con tinteggio silossanico	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>	€ <i>72,96</i>	€ <i>729,64</i>
Totale parziale					€ 3.500,00
Totale Costi Restauro Parziale angolo su Piazza 5 Lampadi					€ 18.600,00