

**Condominio Piazza De Marini civ. 3 - Genova**  
**Lavori di risanamento della copertura dell'edificio - Lotti C-D-E**

<b>Art.</b>	<b>Lavorazioni</b>	<b>U. M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzi unitari (€)</b>	<b>Importi (€)</b>
1.00	Impianto di cantiere completo	a corpo	1,00	2.500,00	2.500,00
1.01	Ponteggi e protezioni				
1.01.2	Castello montacarichi per intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	a corpo	1,00	7.500,00	7.500,00
	Castello montacarichi per intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	a corpo	1,00	7.500,00	7.500,00
1.01.10	Parapetti provvisionali di protezione				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	m	75,00	140,00	10.500,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	m	50,00	140,00	7.000,00
1.02	Impianto di allarme antintrusione	a corpo	2,00	1.200,00	2.400,00
1.03	Restauro delle falde di tetto in abadini di ardesia				
1.03.1	Rimozione membrane impermeabili dal manto in abadini di ardesia				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	76,00	50,00	3.800,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	28,00	50,00	1.400,00
1.03.2	Rifacimento totale del manto di copertura in abadini di ardesia				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	76,00	220,00	16.720,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	28,00	220,00	6.160,00
1.03.4	Restauro completo dei tettucci degli abbaini d'attico in abadini di ardesia				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	60,00	220,00	13.200,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	19,00	220,00	4.180,00
1.03.5	Restauro e risanamento casse camini e sfiati				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	cad	7,00	400,00	2.800,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	cad	3,00	400,00	1.200,00
1.04	Restauro impermeabilizzazione lastrici solari copertura (comprese porzioni in piano tra gli abbaini)				
1.04.1	Impermeabilizzazione lastrici solari in piano tra le falde (comprese porzioni in piano tra gli abbaini)				
1.04.1.1	Rimozione del manto impermeabile superficiale				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	6,00	55,00	330,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	58,00	55,00	3.190,00
1.04.1.2	Demolizione pavimentazione e sottofondo				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	6,00	40,00	240,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	58,00	40,00	2.320,00
1.04.1.4	Rigenerazione del manto originario				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	6,00	25,00	150,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	58,00	25,00	1.450,00
1.04.1.5	Esecuzione del massetto pendenze				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	6,00	52,50	315,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	58,00	52,50	3.045,00
1.04.1.6	Impermeabilizzazione lastrici solari in copertura				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	6,00	50,00	300,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	58,00	50,00	2.900,00
1.06	Restauro conservativo degli intonaci marcescenti e in fase di distacco				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	80,00	85,00	6.800,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	40,00	85,00	3.400,00
1.07	Finitura superficiale degli intonaci con tinteggio silossanico				
	intervento lato Vico Gibello (LOTTO E)	mq	80,00	32,00	2.560,00
	intervento lato Vico Oliva (LOTTI C-D)	mq	40,00	32,00	1.280,00

**TOTALE Euro**

**115.140,00**

L'IMPRESA

IL COMMITTENTE